



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD



Ref.: pliego.OBRAS.grupo.VII.COLEGIOS.M0408

**PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS QUE HA DE SERVIR
DE BASE PARA LAS OBRAS DE REFORMA
EN COLEGIOS PÚBLICOS (GRUPO VII)**

CAPITULO 1. OBJETO

El objeto del presente Pliego de Condiciones Técnicas es determinar las especificaciones en el marco en el que el Contratista adjudicatario deberá desarrollar las obras siguientes:

- PINTURA PARAMENTOS EN 3 PABELLONES EN C.P. SEVERO OCHOA
- PINTURA DE PARAMENTOS EN E.PRINCIPAL EN C.P. MIGUEL DELIBES
- PINTURA PARAMENTOS EN 4 PABELLONES EN C.P. BEATO SIMÓN DE ROJAS

CAPITULO 2. TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar serán los reflejados según memorias, mediciones y presupuestos reflejados en ANEXO.

De existir variaciones entre las mediciones reflejadas en el pliego de condiciones y la obra a ejecutar, o variaciones en el dimensionamiento de instalaciones o existe la posibilidad de proponer una solución alternativa que sea interesante para este Ayuntamiento, desde el punto de vista de ejecución o desde el punto de vista económico, se expondrá en la oferta objeto del concurso, lo cual se tomará en cuenta.

De no comunicar ninguna variación, se entenderá que se está de acuerdo con lo reflejado en el Pliego de Condiciones Técnicas, no pudiendo aludir posteriormente diferencias de mediciones, etc.

Con este objeto, los ofertantes, deberán conocer "in situ" las obras a presupuestar. El Ayuntamiento extenderá certificado acreditativo de la visita a los espacios a modificar, sin el cual no se considerarán las ofertas.

De no exponer variaciones se entenderá que se asumen las mismas como buenas, no habiendo lugar a modificaciones posteriores ni contraprestaciones económicas. Las obras se entenderán completas según los objetivos descritos en la memoria descriptiva.

Todos los trabajos incluirán sin derecho a incremento económico alguno:

- Medios auxiliares.
- Costes indirectos.
- Gastos generales.
- Ayudas de albañilería.
- Remates de pintura.
- Retiradas de escombros y limpieza de zonas afectadas por las obras.
- Trabajos de previsión de aislamientos y protección contra polvo, ruidos, etc.

Las obras quedarán terminadas, rematadas y limpias antes del 1 de Septiembre de 2008. Si el Ayuntamiento estima que no se va a cumplir este plazo improrrogable, se reserva el derecho a terminar las mismas con terceros o con sus propios medios a cargo del adjudicatario de dichas obras.

CAPITULO 3. PRECIO

El precio índice para la Contratación de dicha obra se establece en **159.925,71 € I.V.A. incluido.**

Si existieran modificaciones de obra, imprevistos o variaciones, por parte del Ayuntamiento, el adjudicatario estará obligado a ejecutar dichas obras valorando las nuevas obras según la base de datos Precios Centro 2008, aplicando a estos precios la baja de la oferta inicial.

CAPITULO 4. MEDIOS HUMANOS

El adjudicatario dispondrá de domicilio social provisto de teléfono, fax, correo electrónico, valorándose la proximidad en relación a las obras a ejecutar.

Estará permanentemente localizable un técnico titulado (Arquitecto/Arquitecto técnico) en calidad de Jefe de Obra. Dicho responsable ejercerá las funciones de control, supervisión y gestión de recursos propios y de subcontratas.

Será de su exclusiva responsabilidad la Seguridad y Salud en el Trabajo, así como la prevención de riesgos laborales. Por tanto, en función de la documentación del pliego de condiciones técnicas, elaborará un Plan de Seguridad facilitando al Ayuntamiento tanto el contenido del plan así como contratos de trabajo de trabajadores propios, subcontratas, etc.

El Ayuntamiento quedará eximido de toda relación laboral, económica o jurídica de los recursos de adjudicatario (personal y subcontratas).

Así mismo, el adjudicatario dispondrá de un encargado general a pie de obra responsabilizándose de la ejecución de los tajos y del personal a su cargo.

Se valorará el currículum de estas dos personas.

CAPITULO 5.- MEDIOS MATERIALES

El adjudicatario dispondrá de todos los medios materiales necesarios para la ejecución de las obras objeto del pliego de condiciones, como maquinaria, herramienta, medios auxiliares, etc.



CAPITULO 6. DAÑOS CAUSADOS EN LAS INSTALACIONES O A TERCEROS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Los daños de cualquier clase, que por negligencia, impericia o imprudencia durante los trabajos o como consecuencia de los mismos se causen en las instalaciones o se produzcan a terceras personas o bienes situados en las dependencias afectadas en esta licitación, serán de la entera responsabilidad de la empresa adjudicataria, quien para la cobertura de posibles daños que cause, concertará con una Compañía de Seguros, Póliza de Responsabilidad Civil de cuantía suficiente, la cual se remitirá en el momento de la firma del contrato.

CAPITULO 7. MEDICIONES

Las empresas concursantes deberán cotejar y comprobar las mediciones establecidas en el ANEXO y en caso de que hubiera alguna inconformidad con éstas deberán ponerlo de manifiesto en la oferta, no habiendo lugar a ningún cambio en las mismas con posterioridad a la adjudicación. De lo contrario se entiende que acepta la obra en su conjunto.

CAPITULO 8. VALORACION DE OFERTAS

Estos criterios están definidos en el Pliego de Cláusulas Administrativas.

Móstoles, 7 de Mayo de 2008

Vº Bº

Fdo.: Victoriano Díaz García
DIRECTOR MANTENIMIENTO

Fdo.: Miguel Ángel San Martín
JEFE SERVICIO MANTENIMIENTO



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD



A N E X O



PRESUPUESTO

PINTURA DE 3 PABELLONES EN CP SEVERO OCHOA

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS				
01.01	m² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO PRINCIPAL Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, tratamiento de goteras, guarnecidos y entucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	2.466,36	1,42	3.502,23
01.02	m² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO PRINCIPAL Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.	2.089,30	1,14	2.381,80
01.03	m² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO E.INFANTIL Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, tratamiento de goteras, guarnecidos y entucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	249,11	1,42	353,74
01.04	m² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO E.INFANTIL Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.	148,11	1,14	168,85
01.05	m² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO GIMNASIO Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, tratamiento de goteras, guarnecidos y entucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	255,39	1,42	362,65
01.06	m² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO GIMNASIO Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.	269,02	1,14	306,68
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.....				7.075,95



**AYUNTAMIENTO
DE MOSTOLES**

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO 02: PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL

02.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.	2.089,30	3,79	7.918,45
02.02	m ² P. TEMPLE GOTELÉ PLAST.BI/COLOR MATE EST. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gota fina y tupida a una mano.	2.466,36	3,19	7.867,69
TOTAL CAPÍTULO 02 PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL.....				15.786,14



**AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES**

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO 03 PINTURA EDIFICIO E. INFANTIL

03.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.	148,11	3,79	561,34
03.02	m ² P. TEMPLE GOTELÉ PLAST.B/COLOR MATE EST. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gota fina y tupida a una mano.	249,11	3,19	794,66
TOTAL CAPÍTULO 03 PINTURA EDIFICIO E. INFANTIL.....				1.356,00



**AYUNTAMIENTO
DE MOSTOLES**

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO 04 PINTURA GIMNASIO

04.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.	269,02	3,79	1.019,59
04.02	m ² P.TEMPLE GOTELÉ PLAST.B/COLOR MATE EST. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gota fina y lupida a una mano.	255,39	3,19	814,69
TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURA GIMNASIO.....				1.834,28



**AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES**

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO 05 SEGURIDAD

05.01	u CASCO DE SEGURIDAD Casco de seguridad, con arnés de adaptación. Certificado C.E. s/RD. 773/97 y RD. 1407/92.	10,00	2,21	22,10
05.02	u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par guantes de lona reforzados. Certificado C.E. s/RD 773/97 y RD. 1407/92	10,00	3,40	34,00
05.03	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con planilla y puntera de acero, Certificado C.E. s/RD. 773/97 y RD. 1407/92.	10,00	10,12	101,20
TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD.....				157,30
TOTAL.....				26.209,67



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PINTURA DE 3 PABELLONES EN CP SEVERO OCHOA

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS.....	7.075,95	27,00
2	PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL.....	15.786,14	60,23
3	PINTURA EDIFICIO E. INFANTIL.....	1.356,00	5,17
4	PINTURA GIMNASIO.....	1.834,28	7,00
5	SEGURIDAD.....	157,30	0,60
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	26.209,67	
	13,00% Gastos generales.....	3.407,26	
	6,00% Beneficio industrial.....	1.572,58	
	SUMA DE G.G. y B.I.	4.979,84	
	16,00% I.V.A.....	4.990,32	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	36.179,83	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	36.179,83	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

REPARACIÓN DE PINTURA EN E.PRINCIPAL CP MIGUEL DELIBES

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS									
01.01	m ² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO PRINCIPAL Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, guamecidos y enlucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.						5.271,55	1,42	7.485,60
01.02	m ² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO PRINCIPAL Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.						2.130,82	1,14	2.429,13
TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.....									9.914,73



**AYUNTAMIENTO
DE MOSTOLES**

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

CAPÍTULO 02: PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL

02.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.	2.130,82	3,79	8.075,81
02.02	m ² P.TEMPLE GOTELÉ PLAST.B/COLOR MATE EST. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gota fina y tupida a una mano.	3.140,73	3,19	10.018,93
TOTAL CAPÍTULO 02 PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL				18.094,74



CAPÍTULO 03-SEGURIDAD			
03.01	u CASCO DE SEGURIDAD		
	Casco de seguridad, con arnés de adaptación. Certificado CE. s/RD. 773/97 y RD. 1407/92.		
		3,00	2,21
			6,63
03.02	u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS		
	Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/RD 773/97 y RD. 1407/92		
		3,00	3,40
			10,20
03.03	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD		
	Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero. Certificado CE. s/RD. 773/97 y RD. 1407/92.		
		3,00	10,12
			30,36
	TOTAL CAPÍTULO 03 SEGURIDAD		47,19
	TOTAL		28.056,66



AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD

RESUMEN DE PRESUPUESTO

REPARACIÓN DE PINTURA EN E.PRINCIPAL CP MIGUEL DELIBES

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS.....	9.914,73	33,13
2	PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL.....	18.094,74	60,47
3	SEGURIDAD.....	47,19	0,16
	TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL	28.056,66	
	13,00% Gastos generales.....	3.647,37	
	6,00% Beneficio industrial.....	1.683,40	
	SUMA DE G.G. y B.I.	5.330,77	
	16,00% I.V.A.....	5.341,99	
	TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA	38.729,42	
	TOTAL PRESUPUESTO GENERAL	38.729,42	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS



PRESUPUESTO

PINTURA DE 4 PABELLONES EN CP BEATO SIMÓN DE ROJAS

CÓDIGO	RESUMEN	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS				
01.01	m ² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO C Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, tratamiento de goteras, guarnecidos y enlucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	2.890,20	1,42	4.104,08
01.02	m ² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO C Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.	2.377,91	1,14	2.710,82
01.03	m ² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO PRINCIPAL Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, tratamiento de goteras, guarnecidos y enlucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	2.580,14	1,42	3.663,80
01.04	m ² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO PRINCIPAL Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.	2.153,07	1,14	2.454,50
01.05	m ² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO D Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, tratamiento de goteras, guarnecidos y enlucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	1.670,62	1,42	2.372,28
01.06	m ² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO D Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.	1.541,38	1,14	1.757,17
01.07	m ² PREPARAC.Y LIMPIEZA PARAM.EDIFICIO E.INFANTIL Preparación y limpieza de paramentos verticales y/o horizontales, por medios manuales, para su posterior revestimiento, incluso montaje y desmontaje de andamios, repasos de albañilería, reparación de rozaduras de muebles en paramentos, tratamiento de goteras, guarnecidos y enlucidos de yeso, quitado de grapas, retirada de escombros a vertedero y con p.p. de medios auxiliares, sin medidas de protección colectivas.	1.078,00	1,42	1.530,76




AYUNTAMIENTO
DE MÓSTOLES

MANTENIMIENTO DE LA CIUDAD



01.08	m ² DESPEJE Y RETIRAD.MOB.EDIFICIO E.INFANTIL			
	Despeje y retirada de mobiliario y demás enseres existentes por medios manuales, desmontaje y montaje, así como su posterior recolocación, montaje y desmontaje de espalderas y demás elementos fijos a paramentos.			
		299,76	1,14	341,73
	TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS.....			18.935,14





CAPÍTULO 02 PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL

02.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.	2.153,07	3,79	8.160,14
02.02	m ² P.TEMPLE GOTELE PLAST.B/COLOR MATE EST. Pintura temple gotele plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gota fina y tupida a una mano.	2.580,14	3,19	8.230,65
TOTAL CAPÍTULO 02 PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL.....				16.390,79



CAPÍTULO 03 PINTURA EDIFICIO C

03.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.	2.377,91	3,79	9.012,28
03.02	m ² P.TEMPLE GOTELÉ PLAST.B/COLOR MATE EST. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gola fina y tupida a una mano.	2.890,20	3,19	9.219,74
TOTAL CAPÍTULO 03 PINTURA EDIFICIO C.....				18.232,02



CAPÍTULO 04 PINTURA EDIFICIO D

04.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.			
		770,69	3,79	2.920,92
04.02	m ² P.TEMPLE GOTELÉ PLAST.B/COLOR MATE EST. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gola fina y tupida a una mano.			
		835,31	3,19	2.664,64
TOTAL CAPÍTULO 04 PINTURA EDIFICIO D.....				5.585,56



CAPÍTULO 05 PINTURA EDIFICIO INFANTIL

05.01	m ² PINTURA AL TEMPLE PICADO BLANCO Pintura al temple picado blanco mate, sobre paramentos horizontales, dos manos, incluso mano de imprimación, plastecido.			
		149,88	3,79	568,05
05.02	m ² P.TEMPLE GOTELÉ PLAST.B/COLOR MATE EST. Pintura temple gotelé plastificado con pintura plástica mate estándar color a elegir por la Dirección Técnica, sobre paramentos verticales, con plastecido y proyectado de gola fina y tupida a una mano.			
		539,00	3,19	1.719,41
TOTAL CAPÍTULO 05 PINTURA EDIFICIO E.INFANTIL.....				2.287,46



CAPÍTULO 06 SEGURIDAD			
06.01	u CASCO DE SEGURIDAD		
	Casco de seguridad, con arnés de adaptación. Certificado CE. s/RD. 773/97 y RD. 1407/92.		
		10,00	2,21
06.02	u PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS		22,10
	Par guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/RD 773/97 y RD. 1407/92		
		10,00	3,40
06.03	u PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD		34,00
	Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero, Certificado CE. s/RD. 773/97 y RD. 1407/92.		
		10,00	10,12
	TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD.....		101,20
			157,30
	TOTAL.....		61.588,27

RESUMEN DE PRESUPUESTO

PINTURA DE 4 PABELLONES EN CP BEATO SIMÓN DE ROJAS

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
1	ACTUACIONES PREVIAS	18.935,14	30,74
2	PINTURA EDIFICIO PRINCIPAL	16.390,79	26,61
3	PINTURA EDIFICIO C	18.232,02	29,60
4	PINTURA EDIFICIO D	5.585,56	9,07
5	PINTURA EDIFICIO E.INFANTIL.....	2.287,46	3,71
6	SEGURIDAD.....	157,30	0,26
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		61.588,27	
	13,00% Gastos generales.....	8.006,48	
	6,00% Beneficio industrial.....	3.695,30	
SUMA DE G.G. y B.I.		11.701,78	
	16,00% I.V.A.....	11.726,41	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		85.016,46	
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		85.016,46	

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHENTA Y CINCO MIL DIECISEIS EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS