



ACTA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN

En Móstoles (Madrid), a 16 de mayo de 2014.

Siendo las **10:30 HORAS** se reúnen en sesión extraordinaria, en primera debidamente convocados, en el Sala de Reuniones del Ayuntamiento de Móstoles, los Sres. Asistentes que abajo se relacionan, y que forman la mesa de contratación, para el estudio y debate de los asuntos comprendidos en el orden del día de la convocatoria de la sesión.

SRES. ASISTENTES.

PRESIDENTA:

D^a. VANESA MARTÍNEZ MONROY.

VOCALES:

D. DAVID SANCHEZ DEL REY.
D^a. NATIVIDAD PERALES TORRES.
D. MIGUEL CORONADO VIDAL.
D. LUIS TABOADA HERVELLA (S).
D^a. SOFÍA GARCÍA SECADES.

SECRETARIO:

D. EMILIO J. DE GALDO CASADO (S).

INVITADOS:

ORDEN DEL DÍA

- 1.- **LECTURA INFORME SOBRE Nº 2 (CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR) Y APERTURA SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO, OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA), DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE PARTE DE LA PARCELA EL -9 DEL PLAN PARCIAL "PRADO DE REGORDOÑO" CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES. Expte. B024/PAT/2013-001 (13/0148).**

- 2.- **LECTURA INFORME SOBRE Nº 2 CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR) Y APERTURA SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO, OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA), DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL ARRENDAMIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE RENTING, DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE MOSTOLES Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEPARTAMENTALES PROPIEDAD DEL MISMO AYUNTAMIENTO. EXPTE. C/037/CON/2013-114 (SARA).**

- 3.- **LECTURA INFORME SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO, OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA) Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE VIALES, ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MOSTOLES. Expte. C/079/CON/2014-006.**



1.- LECTURA INFORME SOBRE Nº 2 (CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR) Y APERTURA SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO, OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA), DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE PARTE DE LA PARCELA EL -9 DEL PLAN PARCIAL "PRADO DE REGORDOÑO" CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES. Expte. B024/PAT/2013-001 (13/0148).

- En sesión pública.

El Secretario de la Mesa procede a la lectura de informe técnico del sobre nº 2 (criterios de valoración que dependan de un juicio de valor), emitido por D. Antonio Narvarte del Pozo, Director de Planteamiento y Gestión del Ayuntamiento de Móstoles; y D^a. Cristina Agueda Goyeneche, Jefa Sección Infraestructuras Urbanas; de fecha 8 de mayo de 2.014; cuyo resumen es el siguiente:

"Dado que sólo se presenta una oferta que, tal y como se desprende de la valoración, cumple con los mínimos establecidos en el Pliego, no se procede a cuantificar sobre 20 puntos (máxima puntuación técnica del sobre 2).

La oferta de ALDI SUPERMERCADOS, dado que es la única oferta presentada y cumple con el Pliego que rige la Concesión, es la oferta más ventajosa a nivel técnico y susceptible de ser adjudicataria."

A continuación, por parte del Secretario de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Móstoles, se procede a la apertura del sobre nº. 3 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO, OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA), DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA LA CONCESIÓN DEMANIAL DE PARTE DE LA PARCELA EL -9 DEL PLAN PARCIAL "PRADO DE REGORDOÑO" CON DESTINO A LA CONSTRUCCIÓN, EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE UN APARCAMIENTO EN SUPERFICIE EN EL MUNICIPIO DE MOSTOLES. Expte. B024/PAT/2013-001 (13/0148); cuyos precios totales de ejecución serían los siguientes:

- **ALDI SUPERMERCADOS, S.L.:**
 - **Presupuesto de obras de ejecución del aparcamiento: 375.000,00 euros** (trescientos setenta y cinco mil euros)
 - **Presupuesto mantenimiento aparcamiento: 625 euros/mes** (seiscientos veinticinco euros/mes).

Las ofertas económicas, correspondientes a los licitadores admitidos, son recogidas, en la presente acta, como **ANEXO I** y, remitidas a la Concejalía de Patrimonio, para informe.

2.- LECTURA INFORME SOBRE Nº 2 CRITERIOS DE VALORACIÓN QUE DEPENDAN DE UN JUICIO DE VALOR) Y APERTURA SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO, OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA), DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL ARRENDAMIENTO, MEDIANTE EL SISTEMA DE RENTING, DE EQUIPOS MULTIFUNCIÓN PARA EL AYUNTAMIENTO DE MÓSTOLES Y EL MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DEPARTAMENTALES PROPIEDAD DEL MISMO AYUNTAMIENTO. EXPTE. C/037/CON/2013-114 (SARA).

- En sesión pública.

El Secretario de la Mesa procede a la lectura de informe técnico del sobre nº 2 (criterios de valoración que dependan de un juicio de valor), emitido por D. Francisco Javier Almaraz Olivares, Coordinador del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Móstoles; y D. Ignacio Sánchez Chumillas, Analista de Sistemas del Ayuntamiento de Móstoles; de fecha 13 de mayo de 2.014; cuyo resumen es el siguiente:

En referencia al sobre presentado por la mercantil **RICOH ESPAÑA, S.L.U.**, se ha podido constatar por la Mesa de Contratación, en el momento de su apertura, que el interior del mismo sólo contiene, como única documentación, una carpeta y un folio expresando la relación contenidos del sobre nº. 2, oferta técnica; ambos con el anagrama de la empresa, por lo que no ha podido ser valorada dicha oferta. Ante tal contingencia, los miembros de la Mesa de Contratación asistentes, por unanimidad, declaran **EXCLUIDA** la oferta correspondiente a la mercantil anteriormente aludida.

En base a lo expuesto en la valoración técnica, el resumen de puntuaciones, de la única mercantil licitante, es el siguiente:

- **FEDFERICO CUÉLLAR, S.A.: 13 puntos.**

Se desprende que la empresa arriba indicada obtiene las puntuaciones que se muestran y cumpliendo todos los requerimientos técnicos, y no incumpliendo ningún criterio, dichas puntuaciones serán tomadas en cuenta a emitir el pertinente informe final, y que esta empresa es la única que concurre con oferta valorable técnicamente al presente expediente.

A continuación, por parte del Secretario de la Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Móstoles, se procede a la apertura del sobre nº. 3 (oferta económica y en su caso, otros criterios de valoración evaluables mediante aplicación de una fórmula), de la única licitante admitida en el procedimiento de referencia.

La oferta económica, correspondiente al único licitado admitido, es recogida, en la presente acta, como **ANEXO II** y remitidos, los sobres nº. 3, de las citadas licitantes a la Concejalía de Igualdad y Nuevas Tecnologías, para informe.



3.- LECTURA INFORME SOBRE Nº 3 (OFERTA ECONÓMICA Y EN SU CASO, OTROS CRITERIOS DE VALORACIÓN EVALUABLES MEDIANTE APLICACIÓN DE UNA FÓRMULA) Y PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN, DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO PARA EL ACUERDO MARCO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN Y MEJORA DE VIALES, ESPACIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURAS Y OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO, REHABILITACIÓN, REMODELACIÓN, AMPLIACIÓN Y MEJORA DE COLEGIOS PÚBLICOS Y EDIFICIOS MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE MOSTOLES. Expte. C/079/CON/2014-006.

- En sesión no pública.

El Secretario de la Mesa procede a la lectura de informe técnico del sobre nº 2 (criterios de valoración que dependan de un juicio de valor), emitido por D. Eladio López Domínguez, Jefe de Infraestructuras, Vías y Obras del Ayuntamiento de Móstoles; y D^a. Carmen Moratinos Requejo, Jefa de Mntenimiento de Edificios Municipales y Colegios Públicos del Ayuntamiento de Móstoles; de fecha 9 de mayo de 2.014; cuyo resumen es el siguiente:

“Las ofertas presentadas por las empresas CEINSA; CONTRATAS E INGENIERÍA, S.A.; BECSA y U.T.E. COARSA, S.A. – LICUAS, S.A. contienen valores anormales o desproporcionado, habiendo procedido a solicitar, con fecha 5 de mayo de 2.014, justificación de las bajas producidas en su oferta; se consideran viables.

RESUMEN PUNTUACIÓN SOBRE Nº. 3

EMPRESA	CRITERIO A.1.	CRITERIO A.2.	TOTAL
UTE SERANCO, S.A. – COYNESA 2000, S.L.	362,733	100	462,733
UTE TRAUXIA, S.A. – NITLUX INGENIERÍA – HARADO CONSTRUCCIONES	492,205	100	592,205
CEINSA	500,000	100	600,000
UTE API MOVILIDAD, S.A. – PROBISA	452,571	100	552,571
FERROVIAL AGROMAN	457,698	100	557,698
BECSA	499,931	100	599,931
UTE COARSA – LICUAS	499,590	100	599,590
UTE OCS – FCC1	426,767	100	526,767
ORTIZ CONSTRUCC.	411,887	100	511,887
SACYR CONSTRUCC.	254,251	100	354,251

RESUMEN PUNTUACIÓN TOTAL

EMPRESA	SOBRE Nº. 2	SOBRE Nº. 3	TOTAL
UTE SERANCO, S.A. – COYNESA 2000, S.L.	281,372	462,733	744,105
UTE TRAUZIA, S.A. – NITLUX INGENIERÍA – HARADO CONSTRUCCIONES	19,581	592,205	611,786
CEINSA	71,692	600,000	671,692
UTE API MOVILIDAD, S.A. – PROBISA	277,405	552,571	829,976
FERROVIAL AGROMAN	232,118	557,698	789,816
BECSA	184,115	599,931	784,046
UTE COARSA – LICUAS	148,407	599,590	747,997
UTE OCS – FCC1	28,425	526,767	555,192
ORTIZ CONSTRUCC.	279,615	511,887	791,502
SACYR CONSTRUCC.	102,529	354,251	456,780

La empresa **UTE API MOVILIDAD, S.A. – PROBISA VÍAS Y OBRAS, S.L.U.**, ha obtenido la mejor puntuación según los criterios de valoración establecidos y, por tanto, la consideramos como la más ventajosa, por un importe total de **2.479.338,84 + 520.661,16 euros de I.V.A.** (dos millones cuatrocientos setenta y nueve mil trescientos treinta y ocho euros con ochenta y cuatro céntimos + quinientos veinte mil seiscientos sesenta y seis euros con dieciséis céntimos).”

Visto lo cual, y por unanimidad de los miembros presentes, **acuerdan** proponer al Órgano de Contratación a la empresa propuesta en el informe técnico, para la adjudicación del presente contrato, por el importe indicado en la oferta económica; según los términos recogidos en la propuesta de la licitante (*porcentaje de baja única, aplicable, durante todo el periodo de vigencia del Acuerdo Marco, a los precios unitarios del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Guadalajara, con una baja garantizada del 10% para el Plan Anual de Asfaltado y de un 75% para el resto de obras: veinticuatro con cincuenta por ciento – 24'50%*).

No existiendo más intervenciones, por la Sra. Presidenta se levanta la sesión siendo las **10:50 horas**, extendiéndose de la misma la presente acta, de lo cual, yo, el Secretario doy fe.

Vº Bº. DE LA PRESIDENTA
Dª. VANESA MARTÍNEZ MONROY

EL SECRETARIO (S)
D. EMILIO J. DE GALDO CASADO

ANEXO I

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

14100

10 de Febrero de 2014

DINAMICA S.L.

APARCAMIENTO EN SUPERFICIE
MOSTOLES PARCELA EL9 DEL PP6
(PRADO REGORDONO)

MADRID

C/ Alejandro Goicoechea nº 14
4º-1, 28821 Coslada, Madrid
Telf. 911 269 343
Fax 627 400 228

BARCELONA

C/ Independencia, 375 B (Ed. Borbón)
Despacho 26, 08026 Barcelona
Telf. 931 128 949
Fax 627 400 228

VALENCIA

Av. de Francia, nº 17
1ª Planta Esc. B Pta. 1
46023 -- Valencia
Telf. 961 104 848

www.dinamicaconstrucción.com

dinámica
CONSTRUCCIÓN



ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ALDI S.p.A. - Dinámica S.L.

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO LOTE 0 Seguridad y salud municipal									
SUBCAPÍTULO E28B Instalaciones de bienestar									
E28BA020	m ACOMETIDA ELÉCT. CASETA 4x6 mm ²								
	Acometida provisional de electricidad a caseta de obra, desde el cuadro general formada por manguera flexible de 4x6 mm ² de tensión nominal 750 V., incorporando conductor de tierra color verde y amarillo, fijada sobre apoyos intermedios cada 2,50 m. instalada.								
							40,00	2,88	115,20
E28BA030	ud ACOMETIDA PROV.FONTANERÍA 25 mm.								
	Acometida provisional de fontanería para obra de la red general municipal de agua potable hasta una longitud máxima de 8 m., realizada con tubo de polietileno de 25 mm. de diámetro, de alta densidad y para 10 atmósferas de presión máxima con collarín de toma de fundición, p.p. de piezas especiales de polietileno y tapón roscado, incluso derechos y permisos para la conexión, terminada y funcionando, y sin incluir la rotura del pavimento.								
							1,00	150,63	150,63
E28BA040	ud ACOMETIDA PROVIS. SANEAMIENTO EN ZANJA								
	Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general municipal, hasta una distancia máxima de 8 m., formada por: rotura del pavimento con compresor, excavación manual de zanjas de saneamiento en terrenos de consistencia dura, colocación de tubería de hormigón en masa de enchufe de campana, con junta de goma de 20 cm. de diámetro interior, tapado posterior de la acometida y reposición del pavimento con hormigón en masa HM-20/P/20/1, sin incluir formación del pozo en el punto de acometida y con p.p. de medios auxiliares.								
							1,00	160,91	160,91
E28BA050	ud ACOMETIDA PROV.TELÉF.A CASETA								
	Acometida provisional de teléfono a caseta de obra, según normas de la C.T.N.E.								
							1,00	90,90	90,90
E28BC080	mes ALQUILER CASETA ASEO 14,65 m ²								
	Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseos en obra de 5,98x2,45x2,63 m. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de 0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de 6 mm., termo eléctrico de 50 l., dos placas turcas, cuatro placas de ducha, pileta de cuatro grifos, todo de fibra de vidrio con terminación de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado hidrófugo con capa fenólica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera en turca, cortina en ducha. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y corrosiones, instalación eléctrica mono. 220 V. con automático. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.								
							3,00	55,66	166,98
E28BC130	mes ALQUILER CASETA ALMACÉN 14,65 m ²								
	Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m ² . Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de 19 mm. puerta de acero de 1 mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura. Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.								
							3,00	47,62	142,86
E28BC160	mes ALQUILER CASETA OFICINA 14,65 m ²								
	Mes de alquiler de caseta prefabricada para un despacho de oficina en obra de 5,98x2,45x2,45 m. de 14,65 m ² . Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Ventana aluminio anodizado corredera, contra-ventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.								

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28BC200	mes ALQUILER CASETA COMEDOR 19,40 m2 Mes de alquiler de caseta prefabricada para comedor de obra de 7,92x2,45x2,45 m. de 19,40 m2. Estructura y cerramiento de chapa galvanizada pintada, aislamiento de poliestireno expandido auto-extinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta de chapa galvanizada reforzada con perfil de acero; fibra de vidrio de 60 mm., interior con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm., y poliestireno de 50 mm. con apoyo en base de chapa galvanizada de sección trapezoidal. Puerta de 0,8x2 m., de chapa galvanizada de 1 mm., reforzada y con poliestireno de 20 mm., picaporte y cerradura. Dos ventanas aluminio anodizado corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica a 220 V., toma de tierra, automático, 2 fluorescentes de 40 W., enchufes para 1500 W. y punto luz exterior de 60 W. Con transporte a 150 km.(ida y vuelta). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.						3,00	53,81	161,43
E28BM010	ud PERCHA PARA DUCHA O ASEO Percha para aseos o duchas en aseos de obra, colocada.						3,00	50,71	152,13
E28BM020	ud PORTARROLLOS INDUS.C/CERRADUR Portarrollos industrial con cerradura de seguridad, colocado, (amortizable en 3 usos).						8,00	9,71	77,68
E28BM030	ud ESPEJO VESTUARIOS Y ASEOS Espejo para vestuarios y aseos, colocado.						1,00	11,70	11,70
E28BM040	ud JABONERA INDUSTRIAL 1 LITRO Dosificador de jabón de uso industrial de 1 l. de capacidad, con dosificador de jabón colocada (amortizable en 3 usos).						4,00	40,41	161,64
E28BM045	ud DISPENSADOR DE PAPEL TOALLA Dispensador de papel toalla con cerradura de seguridad, colocado. Amortizable en 3 usos.						2,00	19,29	38,58
E28BM050	ud SECAMANOS ELÉCTRICO Secamanos eléctrico por aire, colocado (amortizable en 3 usos).						4,00	22,45	89,80
E28BM060	ud HORNO MICROONDAS Horno microondas de 18 litros de capacidad, con plato giratorio incorporado (amortizable en 5 usos).						2,00	47,82	95,64
E28BM070	ud TAQUILLA METÁLICA INDIVIDUAL Taquilla metálica individual para vestuario de 1,80 m. de altura en acero laminado en frío, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con pintura secada al horno, cerradura, balda y tubo percha, lamas de ventilación en puerta, colocada, (amortizable en 3 usos).						1,00	115,19	115,19
E28BM080	ud MESA MELAMINA PARA 10 PERSONAS Mesa de melamina para comedor de obra con capacidad para 10 personas, (amortizable en 3 usos).						6,00	94,24	565,44
E28BM090	ud BANCO MADERA PARA 5 PERSONAS Banco de madera con capacidad para 5 personas, (amortizable en 3 usos).						1,00	92,11	92,11
E28BM100	ud DEPÓSITO-CUBO DE BASURAS Cubo para recogida de basuras. (amortizable en 2 usos).						2,00	73,24	146,48

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

Ayuntamiento de Móstoles

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28BM110	ud BOTIQUÍN DE URGENCIA Botiquín de urgencia para obra fabricado en chapa de acero, pintado al horno con tratamiento anticorrosivo y serigrafía de cruz. Color blanco, con contenidos mínimos obligatorios, colocado.						1,00	32,87	32,87
E28BM120	ud REPOSICIÓN BOTIQUÍN Reposición de material de botiquín de urgencia.						1,00	112,80	112,80
							1,00	81,87	81,87
TOTAL SUBCAPÍTULO E28B Instalaciones de bienestar									2.742,44
SUBCAPÍTULO E28P Protecciones colectivas									
E28PA010	ud TAPA PROVISIONAL ARQUETA 38x38 Tapa provisional para arquetas de 38x38 cm., huecos de forjado o asfálticos, formada mediante tablas de madera de 20x5 cm. armados mediante clavazón, incluso colocación, (amortizable en dos usos).						11,00	15,15	166,65
E28PB120	m BARAND.PROTECCIÓN LATERAL ZANJAS Barandilla protección lateral de zanjas, formada por tres tablones de madera de pino de 20x7 cm. y estacillas de madera de D=8 cm. hincadas en el terreno cada 1,00 m. (amortizable en 3 usos), incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.						40,00	7,27	356,20
E28PB100	ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m. de largo y 1 m. de altura. color amarillo, amortizable en 5 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 486/97.						2,00	39,67	79,34
E28PE010	ud LÁMPARA PORTATIL MANO Lámpara portátil de mano, con cesto protector y mango aislante, (amortizable en 3 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.						8,00	22,16	177,28
E28PE020	ud TOMA DE TIERRA R80 Oh;R=100 Oh.m Toma de tierra para una resistencia de tierra $R \leq 80$ Ohmios y una resistividad $R=100$ Oh.m. formada por arqueta de ladrillo macizo de 24x11,5x7 cm., tapa de hormigón armado, tubo de PVC de D=75 mm., electrodo de acero cobrizado 14,3 mm. y 100 cm., de profundidad hincado en el terreno, línea de t.t. de cobre desnudo de 35 mm ² , con abrazadera a la pica, instalado. MI BT 039, y según R.D. 614/2001, UNE-EN 998-1 y UNE-EN 998-2.						1,00	374,76	374,76
E28PE040	ud TRANSFORMADOR DE SEGURIDAD Transformador de seguridad con primario para 220 V. y secundario de 24 V. y 1000 W., instalado (amortizable en 5 usos). s/R.D. 486/97 y R.D. 614/2001.						1,00	497,80	497,80
E28PE120	ud CUADRO SECUNDARIO OBRA Pmáx.20kW Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 20 kW. compuesto por armario metálico con revestimiento de poliestar, de 90x80 cm., índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x40 A., un interruptor automático diferencial de 4x40 A. 300 mA., dos interruptores automáticos magnetotérmicos de 4x30 A., dos de 2x25 A. y dos de 2x16 A., dos bases de enchufe IP 447 de 400 V. 32 A. 3p+T., dos de 230 V. 32 A. 2p+T., y dos de 230 V. 16 A. 2p+T., incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y p.p. de conexión a tierra, para una resistencia no superior de 80 Ohmios, instalado (amortizable en 4 obras). s/R.D. 486/97. s/ITC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y R.D. 614/2001.						2,00	955,71	1.911,42

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28PE140	ud CUADRO DE OBRA 63 A. MODELO 1 Cuadro de obra trifásico 63 A, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster de 600x500 cm. con salida lateral por toma de corriente y salida interior por bomes fijos, soportes, manecilla de sujeción y/o anillos de elevación, con cerradura, MT General de 4x63 A., 3 diferenciales de 2x40 A. 30 mA, 4x40 A. 30 mA y 4x63 A. 300 mA, respectivamente, 6 MT por base, tres de 2x16 A., dos de 4x32 A. y uno de 4x63 A., incluyendo cableado, rótulos de identificación, 6 bases de salida y p.p. de conexión a tierra, instalado (amortizable en 4 obras) s/TC-BT-33 del REBT, RD 842/2002 de 02/08/2002 y UNE-EN 60439-4.						1,00	968,32	968,32
E28PF020	ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC. Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia 34A/144B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro comprobable y manguera con difusor, según norma EN-3:1996. Medida la unidad instalada. s/R.D. 486/97.						1,00	42,67	42,67
E28PM010	m MARQUESINA VISERA FACHADA 3,5 m. Marquesina de fachada continua de 3,50 m. de vuelo formada por perfiles de acero laminado IPN-180 anclados al forjado cada 2,50 m. con tramo horizontal junto a canto de forjado de 0,5 m. y tramo inclinado a 30° de 3,5 m. (amortizable en 20 usos), tabloncillos de madera de pino de 20x7 cm., colocados transversalmente y fijados mediante angulares de 5x5 soldados a los pescantes y entablado de madera de pino de 20x5 cm. unidos por clavazón (amortizable en 10 usos), instalada incluso montaje y desmontaje. s/R.D. 486/97.						226,00	29,90	6.757,40
E28PX010	ud TAPÓN PROTECTOR "TIPO SETA" ESPERAS ARM. Colocación de tapón protector de plástico "tipo seta" de las puntas de acero en las esperas de las armaduras de la estructura de hormigón armado (amortizable en tres usos), incluso retirada antes del vertido del hormigón.						432,00	0,21	90,72
TOTAL SUBCAPÍTULO E28P Protecciones colectivas									11.422,69
SUBCAPÍTULO E28R Equipos de protección individual									
E28RA010	ud CASCO DE SEGURIDAD AJUST. RUEDA Casco de seguridad con amén de cabeza ajustable por medio de rueda dentada, para uso normal y eléctrico hasta 440 V. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						10,00	19,91	199,10
E28RA030	ud CASCO SEGURIDAD DIELECTRICO Casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas, (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	20,94	41,88
E28RA055	ud GAFAS SOLDADURA OXIACETILÉNICA Gafas de seguridad para soldadura oxiacetilénica y oxicorte, montura integral con frontal abatible, oculares planos d=50 mm. (amortizable en 5 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						1,00	42,51	42,51
E28RA070	ud GAFAS CONTRA IMPACTOS Gafas protectoras contra impactos, incoloras, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						1,00	8,79	8,79
E28RA090	ud GAFAS ANTIPOLVO Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	11,59	23,18

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28RA120	ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS Protectores auditivos con amés a la nuca, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						8,00	23,01	184,08
E28RA1_2	ud EPI: Mascarilla autofiltrante contra gases y vapores						1,00	11,09	11,09
E28RA0_2	ud EPI: Gorro protector						2,00	16,95	33,90
E28RC010	ud FAJA DE PROTECCIÓN LUMBAR Faja protección lumbar (amortizable en 4 usos). Certificado CE EN385. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	24,60	49,20
E28RC070	ud MONO DE TRABAJO POLIESTER-ALGODÓN Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón (amortizable en un uso). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						12,00	36,20	434,40
E28RC140	ud MANDIL CUERO PARA SOLDADOR Mandil de cuero para soldador (amortizable en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						1,00	38,99	38,99
E28RC1_4	ud EPI: Ropa con protección electrostática						1,00	94,68	94,68
E28RC120_01	ud EPI: Prendas de protección contra el fuego						1,00	102,98	102,98
E28RC180	ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE Chaleco de obras con bandas reflectante. Amortizable en 1 usos. Certificado CE. s/R.D. 773/97.						12,00	11,28	135,36
E28RM020	ud PAR GUANTES DE LONA REFORZADOS Par de guantes de lona reforzados. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						22,00	14,11	310,42
E28RM050	ud PAR GUANTES DE NEOPRENO Par de guantes de neopreno. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						1,00	18,91	18,91
E28RM070	ud PAR GUANTES USO GENERAL SERRAJE Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						1,00	16,35	16,35
E28RM100	ud PAR GUANTES SOLDADOR Par de guantes para soldador (amortizables en 2 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	21,19	42,38
E28RM120	ud PAR GUANTES AISLANTES 10.000 V. Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en tensión de hasta 10.000 V, (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	53,68	107,36

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28RP070	ud PAR DE BOTAS DE SEGURIDAD Par de botas de seguridad con plantilla y puntera de acero (amortizables en 1 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						9,00	25,84	232,56
E28RP080	ud PAR DE BOTAS AISLANTES Par de botas aislantes para electricista hasta 5.000 V. de tensión (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						2,00	4,24	8,48
E28RP090	ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA Par de polainas para soldador (amortizables en 3 usos). Certificado CE. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						1,00	21,15	21,15
E28RSA040	ud ARNÉS AMARRE DORSAL REG. HOMBROS Arnés profesional de seguridad amarre dorsal con anilla, regulación en piernas y hombros, fabricado con cinta de nylon de 45 mm. y elementos metálicos de acero inoxidable, amortizable en 5 obras. Certificado CE Norma EN 361. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						10,00	58,26	582,60
E28RSB040	ud CINTURÓN DE AMARRE LAT. DOBLE REG. Cinturón de amarre lateral con doble regulación, fabricado en algodón anti-sudoración con bandas de poliéster, hebillas ligeras de aluminio y argollas de acero inoxidable, amortizable en 4 obras. Certificado CE EN 358. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						10,00	36,83	368,30
E28RSD060	ud CUERDA DOBLE 1,5 m. MOSQ+GANCHO Eslinga anticaída con absorbedor de energía compuesta por doble cuerda drisse de 11 mm. de diámetro y 1,5 m. de longitud con un mosquetón de 17 mm. de apertura y un gancho de 60 mm. de apertura, amortizable en 4 usos. Certificado CE EN 355. s/R.D. 773/97 y R.D. 1407/92.						10,00	19,43	194,30
TOTAL SUBCAPÍTULO E28R Equipos de protección individual									3.802,95
SUBCAPÍTULO E28E Señalización									
E28EB010	m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm. Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						11,30	0,71	8,02
E28EB040	ud CONO BALIZAMIENTO REFLECTANTE h=50 Cono de balizamiento reflectante de 50 cm. de altura (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.						1,70	15,12	25,70
E28EB050	ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en 4 usos). s/R.D. 485/97.						1,13	73,20	82,72
E28EB080	m SEPARADOR DE VIAS (100x60x40) ROJO Y BLANCO Separador de vías (dimen. 100x60x40) rojo y blanco, fabricado en polietileno estabilizado a los rayos UV, con orificio de llavero en la parte superior para lastrar con agua 20 cm y tapón roscado hermético para el vaciado (amortizable en 4 usos)						11,30	22,09	249,62
E28ES010	ud SEÑAL TRIANGULAR L=70cm. SOBRE TRIPODE Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípode tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						4,00	35,65	142,60

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
E28ES020	ud SEÑAL CUADRADA L=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad cuadrada de 60x60 cm., normalizada, con soporte de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						2,00	37,91	75,82
E28ES030	ud SEÑAL CIRCULAR D=60cm. I/SOPORTE Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						3,00	45,42	136,26
E28ES070	ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE Panel direccional reflectante de 165x45 cm., con soporte metálico, amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado H-100/40, colocación y montaje. s/R.D. 485/97.						2,00	51,23	102,46
E28ES080	ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm., fijada mecánicamente, amortizable en 2 usos, incluso colocación y desmontaje. s/R.D. 485/97.						27,00	15,04	406,08
TOTAL SUBCAPÍTULO E28E Señalización									1.229,28
SUBCAPÍTULO E28W Mano de obra de seguridad									
E28W040	ud COSTO MENSUAL LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN Costo mensual de limpieza y desinfección de casetas de obra, considerando dos horas a la semana de un peón ordinario.						3,00	281,37	844,11
E28W090	ud REVISIÓN QUINCENAL DE ANDAMIO Revisión quincenal del estado general de andamios tubulares por personal externo a la empresa. Revisión realizada por dos personas durante una jornada de 4 horas. Según R.D. 2177/2004.						2,00	160,79	321,58
E28W050	ud COSTO MENSUAL FORMACIÓN SEG.HIGIENE Costo mensual de formación de seguridad y salud en el trabajo, considerando una hora a la semana y realizada por un encargado.						3,00	201,60	604,80
E28W060	ud RECONOCIMIENTO MÉDICO BÁSICO I Reconocimiento médico básico I anual trabajador, compuesto por control visión, audiometría y analítica de sangre y orina con 6 parámetros.						6,00	140,38	842,28
TOTAL SUBCAPÍTULO E28W Mano de obra de seguridad									2.612,77
TOTAL CAPÍTULO LOTE 0 Seguridad y salud municipal									21.310,13

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPITULO LOTE 2 Urbanización municipal									
BADEN	ud Badén acceso parcela								
	Consistente en demolición de acerado y solera existente, reposición con asfalto o solera rebajada y solería, incluso bordillos del tipo y modelo que indiquen los técnicos municipales, incluso retirada de escombros a vertedero autorizado, canon de vertido y medios auxiliares necesarios. Medida la unidad terminada.								
	según plano	1				1,00			
							1,00		
								2.091,86	2.091,86
U04VBH190	m2 PAV.BALDOSA CEM.IMIT.PIEDRA 60x60								
	Pavimento de baldosa hidráulica de cemento textura pétreo, en color, alta resistencia, de 60x60 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I de 10 cm. de espesor, sentada con mortero de cemento, i/p.p. de junta de dilatación, enlechado y limpieza.								
	acerado público	1	125,00			125,00			
							125,00		
								52,23	6.528,75
U03WM010	m2 HORMIGÓN MAGRO EN BASE								
	Hormigón magro en base de firme, de consistencia seca, con 200 kg. de cemento y granulometría gruesa, incluso ejecución y colocación de lámina de plástico en junta, puesto en obra, extendido, compactado, rasanteado y curado.								
	acerado público	1	125,00			125,00			
							125,00		
								21,93	2.741,25
U03CZ010	m3 ZAHORRA ARTIFICIAL BASE 75% MACHAQUEO								
	Zahorra artificial, husos ZA(40)/ZA(25) en capas de base, con 75 % de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los ángeles de los áridos < 30. Suelo seleccionado CBR >10								
		1	2.467,93		0,35	863,78			
							863,78		
								26,98	23.304,78
E04MA040	m3 H.ARM. HA-25/P/20/I 2 CARAS 0,25 V.GRÚA								
	Hormigón armado HA-25N/mm2, consistencia plástica, Tmáx. 20 mm. para ambiente normal, elaborado en central, en muro de 25 cm. de espesor, incluso armadura (60 kg/m3), encofrado y desencofrado con paneles metálicos de 2,70x2,40 m. a dos caras, vertido, encofrado y desencofrado con grúa, vibrado y colocado. Según normas NTE-CCM, EHE-08 y CTE-SE-C. Incluso excavación y retirada de sobranes a vertedero controlado.								
	muro perimetral	1	226,30	0,25	0,50	28,29			
							28,29		
								309,61	8.758,87
09121212	u Proteccion de baculos								
	Ud. de proteccion de báculo, formado por tubos de acero galvanizado de D= 5 cm, altura = 0,75 m, según detalle de anexo. Medida la unidad ejecutada y colocada.								
	según planos	5				5,00			
							5,00		
								252,47	1.262,35
6782346728	m Cancela metálica corredera/abatible s/detalle h=0.5m								
	Cancela metálica corredera/abatible, formada por perfiles tubulares rectangulares galvanizados y lacados según planos de detalle. Incluso motor eléctrico, instalación eléctrica, conexionado y protecciones. Medida la unidad totalmente colocada								
	acceso a traves de parcela Aldi	1	10,00			10,00			
							10,00		
								292,24	2.922,40

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U13PI030	m2 FORMAC.PRAD.C/CESPED ARTIFICIAL<1000m2 Formación de pradera con césped artificial de 3,5 cm. de altura de hoja, para superficies inferiores a 1.000 m2, comprendiendo el desbroce, perfilado y fresado del terreno, pase de motocultor a los 10 cm. superficiales, perfilado definitivo, pase de rulo y colocación de césped artificial.								
	isleta central	1	268,43			268,43			
							268,43		
							268,43	31,43	8.436,75
U04BQ045	ud ALCORQUE HORM.2 PIEZAS 1,2x1,2 m. Alcorque de hormigón armado prefabricado, cara exterior tratada, de planta cuadrada y 1,2 m. de lado y orificio circular interior de 95 cm., sentado sobre cama de arena y rejuntado con mortero, i/preparación previa del asiento y encuentro con pavimento existente, rejuntado y limpieza.								
	según plano , los situados en el aparcamiento	20				20,00			
							20,00		
							20,00	158,70	3.174,00
U04VQ009	m2 PAV.ADOQ.HORM. RECTO GRIS 20x10x10 sobre solera Pavimento de adoquín prefabricado de hormigón bicapa en color gris, de forma rectangular de 20x10x10 cm., colocado sobre cama de arena de río, rasanteada, de 5cm. de espesor, dejando entre ellos una junta de separación de 2/3 mm. para su posterior relleno con arena caliza de machaqueo, i/recebado de juntas, barrido y compactación, a colocar sobre base firme existente, no incluido en el precio, compactada al 100% del ensayo proctor. Bajo el se colocará una solera de HA25 de 20 cm con doble mallazo 200.200.6. Todo sobre explanada granular compactada al 98% de proctor.iNCLUYE ENCINTADO PERIMETRAL Y SEPARACIÓN DE PLAZAS EN COLOR BLANCO.								
	parcela a deducir	1	2.467,93			2.467,93			
	cesped artificial	-1	268,43			-268,43			
							2.199,50		
							2.199,50	46,69	102.694,66
U04BH080	m BORD.HORM. BICAPA GRIS MOPU1 12-15x25 cm. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, incluyendo excavación y relleno								
	perimetro cesped artificial	1	103,42			103,42			
	perimetro plazas centrales	1	205,20			205,20			
	perimetro plazas perimetrales	2	226,30			452,60			
							761,22		
							761,22	24,24	18.451,97
U17HMC030	m M.VIAL CONTINUA ACRÍLICA ACUOSA 10 cm Marca vial reflexiva continua blanca/amarilla, de 10 cm. de ancho, ejecutada con pintura acrílica en base acuosa con una dotación de 720 gr./m2 y aplicación de microesferas de vidrio con una dotación de 480 gr./m2, excepto premarcaje.Cumpliendo el índice de resbaladidad Rd>45 clase 3 del CTE.								
	perimetro vial	1	226,30			226,30			
		1	205,20			205,20			
							431,50		
							431,50	5,69	2.455,24
U17HSS020	m2 PINTURA TERMOPLÁSTICA SÍMBOLOS Pintura termoplástica en frío dos componentes, reflexiva, blanca, en símbolos y flechas, realmente pintado, incluso barrido y premarcaje sobre el pavimento, con una dotación de pintura de 3 kg/m2 y 0,6 kg/m2 de microesferas de vidrio.Cumpliendo el índice de resbaladidad Rd>45 clase 3 del CTE.								
	señalización	10	2,00			20,00			
							20,00		
							20,00	27,33	546,60

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
U17VAA012	ud SEÑAL CIRCULAR REFLEXIVA D.G. D=60 cm. Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva nivel III (D.G.) y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, colocada. según plano	6				6,00	6,00		
									901,92
U13EB011	ud PRUNUS LAUROCERASUS 14-16 cm.CONTENEDOR Prunus Laurocerasus de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 1x1x1 m.tierra vegetal, incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, drenaje, formación de alcorque y primer riego. ejemplares según plano	41				41,00	41,00		
									6.387,80
Capítulo 1	Acondicionamiento del terreno						1,00	37.293,27	37.293,27
Capítulo 2	Red de saneamiento						1,00	25.171,44	25.171,44
Capítulo 4	Fontanería y riego						1,00	12.741,42	12.741,42
E29	Control de calidad y ensayos						1,00	9.561,88	9.561,88
U20	Gestión de residuos						1,00	35.111,20	35.111,20
	TOTAL CAPÍTULO LOTE 2 Urbanización municipal								310.538,41

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto-Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
CAPÍTULO LOTE 9: Electricidad municipal									
E17CA040	m ACOMETIDA TRIFÁSICA 3,5x25 mm2 Cu Acometida individual trifásica en canalización subterránea tendida directamente en zanja formada por cable de cobre de 3,5x25 mm2 RZ1-K, con aislamiento de 0,6/1 kV., incluso p.p. de zanja, capa de arena de río, protección mecánica por placa y cinta señalización de PVC. Instalación, incluyendo conexionado.	1				1,00			
							1,00	831,47	831,47
E17PM030	ud ARMARIO PROT/MED/SECC. 1 TRIF.+R Armario de protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores de energía activa y reactiva, según normas de la Cla. suministradora, formado por: módulo superior de medida y protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A., 1 bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetalicos de 150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con bornes bimetalicos de 95 mm2 para entrada, salida y derivación de línea, placa transparente precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores normalizados. Totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.	1				1,00			
							1,00	3.264,78	3.264,78
E17BAM030	ud CGP. Y MEDIDA HASTA 14kW P/1 CONT. TRIF. Caja general de protección y medida hasta 14 kW para 1 contador trifásico, incluso bases cortacircuitos y fusibles para protección de línea repartidora; para empotrar.	1				1,00			
							1,00	432,01	432,01
E17BAI020	ud MÓD. CONTAD. MEDIDA IND. HASTA 400 A. Módulo para contadores de medida indirecta hasta 400 A., incluso bases cortacircuitos y fusibles de protección de la línea repartidora calibrados en 400 A. y transformador.	1				1,00			
							1,00	860,35	860,35
U09BW040	ud CUADRO MANDO ALUMBRADO P. 8 SAL. Cuadro de mando para alumbrado público, para 8 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de dimensiones 1000x800x250 mm., con los elementos de protección y mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 2 contactores, 1 interruptor automático para protección de cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial por cada circuito de salida y 1 interruptor diferencial para protección del circuito de mando; incluso célula fotoeléctrica y reloj con interruptor horario, conexionado y cableado.	1				1,00			
							1,00	2.931,36	2.931,36
U11TB010	ud BASAMENTO ARMARIO INTERCONEXIÓN Basamento para apoyo de armario de interconexión, formado por dado de hormigón HM-20 N/mm2 de 86x44x73 cm. empotrado 20 cm. en el suelo, plantilla metálica galvanizada en L y ochos conductos de PVC de 63 mm. de diámetro embebidos en el hormigón, incluso excavación y transporte de tierras y colocación de conductos.	2				2,00			
							2,00	602,45	1.204,90
E17BD020	ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.	10				10,00			
							10,00		

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
							10,00	82,06	820,60
U10VL030	<p>ud LUM.ALUM.VIARIO.ALUM.CI.VIDRIO PHILIPS TEMPO 3 RVP 351 1XHPI-TP</p> <p>Luminaria para alumbrado vial con carcasa, marco, acoplamiento y clip de cierre de fundición de aluminio. Con cierres ópticos de policarbonato estabilizado frente a UV. Todo ello en color gris. Con lámpara de bajo consumo 250W. Marca Philips Tempo3 RVP 351 1xHPI-TP Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.</p>	10				10,00			
							10,00		
							10,00	543,53	5.435,30
U10CC030	<p>ud COLUMNA 7,5 m.</p> <p>Columna de 7,5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de chapa de acero galvanizado según normativa existente para colocar 2 luminarias, provista de caja de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.</p>	10				10,00			
							10,00		
							10,00	544,58	5.445,80
U11TA030	<p>ud ARQ.. PREFAB. C/TAPA</p> <p>Arqueta prefabricada, de dimensiones exteriores., con ventanas para entrada de conductos, incluso excavación de zanja en terreno flojo, 10 cm. de hormigón de limpieza HM-20 N/mm2, embocadura de conductos relleno de tierras y transporte de sobrantes a vertedero, ejecutada según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra.</p> <p>60x60x80 mma alumbrado 7 7,00</p> <p>60x60x80 mma toma tierra 2 2,00</p> <p>100x100x100 mm acometidas 2 2,00</p>						11,00		
							11,00	600,17	6.601,87
U11TC090	<p>m CANAL. TELEF. 8 PVC 63 ACERA</p> <p>Canalización telefónica en zanja bajo acera, de 0,30x0,73 m. para 8 conductos, en base 2, de PVC de 63 mm. de diámetro, embebidos en prisma de hormigón HM-20 de central de 6 cm. de recubrimiento superior e inferior y 7,2 cm. lateralmente, incluso excavación de tierras a máquina, tubos, soportes distanciadores cada 70 cm., cuerda guía para cables, hormigón y relleno de la capa superior con tierras procedentes de la excavación, en tongadas <25 cm., compactada al 95% del P.N., ejecutado según pliego de prescripciones técnicas particulares de la obra. (Sin rotura, ni reposición de acera).</p>	1	100,00			100,00			
							100,00	39,27	3.927,00
E17RBB010	<p>m LÍN.ALUMB.P.4(1x6)+T.16Cu.C/EXC.</p> <p>Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.</p>	2	180,00			360,00			
							360,00	29,63	10.666,80
E17RBB020	<p>m LÍN.ALUM.P.4(1x10)+T.16 Cu.C/EXC</p> <p>Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RZ1-K 0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 40 cm. de ancho por 60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero o planta de reciclaje de los productos sobrantes de la excavación, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.</p>								

ANEXO I

PRESUPUESTO Y MEDICIONES

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CÓDIGO	RESUMEN	UDS	LONGITUD	ANCHURA	ALTURA	PARCIALES	CANTIDAD	PRECIO	IMPORTE
	derivación individual	1	20,00			20,00			
							20,00		
							20,00	32,20	644,00
17.1.004	Ud Caja seccionadora tierra								
	Ud. Caja seccionadora en recinto CGBT, fabricada en poliester reforzado en fibra de vidrio dotada de puente de comprobación, incluso suministro y accesorios necesarios para su correcto montaje y conexionado.	1				1,00			
							1,00	85,22	85,22
TOTAL CAPÍTULO LOTE 9 Electricidad municipal.....									43.151,46
TOTAL.....									375.000,00

ANEXO I

RESUMEN DE PRESUPUESTO

Proyecto Urbanización Parcela municipal - MÓSTOLES -

CAPITULO	RESUMEN	EUROS
LOTE 0	Seguridad y salud municipal.....	21.310,13
LOTE 2	Urbanización municipal.....	310.538,41
LOTE 9	Electricidad municipal.....	43.151,46
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		375.000,00
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		375.000,00
TOTAL PRESUPUESTO GENERAL		375.000,00


Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL EUROS

Madrid, a 10 de febrero de 2014.

ALDI Supermercados, S.L.
C.I.F. B-92409075
C/ Alen Hill 5
E-08783 Masnou de la
Barcelona
Tel. 937 739 740 Fax 937 739 741



EL EJIDILLO
VIVEROS INTEGRALES



PRESUPUESTO:

El precio de mantenimiento y conservación de la parcela EL-9 del Plan Parcial "Prado de Regordoño", objeto de la concesión demanial, con número de expediente: B024/PAT/2013/001, asciende a:

625,00 €/mes

Esta valoración está realizada en base a los trabajos especificados en la memoria incluida en el SOBRE 2.



ALDI Supermercados, S.L.
C.I.F.: B-62409065
C/ Alenya, 5
E-08733 Masquefa
(Barcelona)
Tel. 937 739 740 Fax 937 739 741

El Ejidillo Viveros Integrales, S.L. se informa de acuerdo con la Ley 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal que los datos personales que figuran en este documento quedarán sometidos al tratamiento que realice El Ejidillo Viveros Integrales, S.L. a fin y efecto de llevar a cabo la gestión comercial y sanitaria de cultivos y plagas. Usted puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiendo una comunicación por correo a la dirección: Avda. Matagorda nº 4 - San Sebastián de los Reyes (28703) Madrid

Inscrita en el Registro Mercantil de Segovia. Tomo 52, General. Folio 217, Hoja 1143 Inscripción 1. 10-11-93
C.I.F.: B-40011934



ANEXO II


 ANTONIO SEGURA, S.A.
 C/Ibiza 36, 28014 Móstoles (Madrid)
 T: 91 469 96 98
 F: 91 469 96 98

Estas tablas, así como las indicaciones para su cumplimentación están recogidas en el Anexo III del Pliego de prescripciones técnicas.
 Todos los valores económicos de esta tabla son sin incluir el IVA.

Tabla : Ponderación precio ofertado en base a previsiones MULTIFUNCIONES Y PRECIO COPIA

	Precio unitario		Descuento aplicado [G]	Peso precio [M]	Descuento ponderado al peso [Z=G·M]
	Máximo	Ofertado			
Cuota mensual de equipo tipo A - Color pequeña	54,89 €	51,90 €	5,4%	14,0%	0,8%
Cuota mensual de equipo tipo B - B/N pequeña	18,12 €	18,10 €	0,1%	7,0%	0,0%
Cuota mensual de equipo tipo C - Color grande	83,37 €	83,25 €	0,1%	8,0%	0,0%
Cuota mensual de equipo tipo D - B/N grande	48,28 €	47,90 €	0,8%	17,0%	0,1%
Precio por copia en negro (B/N) - Máquinas alquiler	0,01240 €	0,01190 €	4,0%	25,0%	1,0%
Precio por copia en color (Color) - Máquinas alquiler	0,08500 €	0,05890 €	30,7%	25,0%	7,7%
Precio por copia en negro (B/N) - Máquinas municipales	0,01240 €	0,00950 €	21,0%	2,0%	0,4%
Precio por copia en color (Color) - Máquinas municipales	0,08500 €	0,08080 €	5,5%	2,0%	0,1%
			Z=Sumatorio Zi →	Descuento a valorar →	10,1%

C/ Narciso Serra, 11
Tel.: 91 501 55 59
Fax: 91 501 98 86
E-mail: federicocuellar@federicocuellar.com
28007 MADRID

OKI

**OLIVETTI
TECNOST**



APORTACIÓN DE PEDESTALES A LAS IMPRESORAS

Federico Cuellar Espín con DNI nº 11.688.830 T, mayor de edad con domicilio en C/Narciso Serra Nº 11 enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que han de regir el contrato mixto para el arrendamiento mediante el sistema de renting de equipos multifunción para el Ayuntamiento de Mostoles y el mantenimiento de equipos departamentales propiedad del mismo (expte: C/037/CON/2013-114) y aceptando íntegramente su contenido, en nombre y en representación de **Federico Cuellar, S.A con . CIF . A78139094** , en calidad de gerente, se compromete a efectuar el suministro de los pedestales correspondientes para el 100% de los equipos

FOTOCOPIADORAS

Venta
Alquiler

SERVICIO TÉCNICO

Todas las marcas

ACCESORIOS

Todas las marcas y
Modelos

ORDENADORES

Sobremesa
Portátiles

IMPRESORAS

Todas las marcas

**T.P.V. (TERMINALES
PUNTO VENTA)**

En Madrid, a 21 de Abril de 2.014

Fdo: Federico Cuellar Espín.

FEDERICO CUELLAR, S.A.

Narciso Serra, 11

Tels. 91 501 55 59 - 91 433 96 98

28007 MADRID

**CAJAS
REGISTRADORAS**

Programables con
Impuestos

MAQ. ESCRIBIR

MAQ. CALCULAR

C/ Narciso Serra, 11
Tel.: 91 501 55 59
Fax: 91 501 98 86
E-mail: federicocuellar@federicocuellar.com
28007 MADRID

OKI

OLIVETTI
TECNOST

MEJORA EN LOS ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIOS (ANS Ó SLA)

FOTOCOPIADORAS

Venta
Alquiler

SERVICIO TÉCNICO

Todas las marcas

ACCESORIOS

Todas las marcas y
Modelos

ORDENADORES

Sobremesa
Portátiles

IMPRESORAS

Todas las marcas

**T.P.V. (TERMINALES
PUNTO VENTA)**

**CAJAS
REGISTRADORAS**
Programables con
Impuestos

MAQ. ESCRIBIR

MAQ. CALCULAR

D. Federico Cuellar Espín con DNI nº 11.688.830 T, mayor de edad con domicilio en C/Narciso Serra Nº 11 enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que han de regir el contrato mixto para el arrendamiento mediante el sistema de renting de equipos multifunción para el ayuntamiento de mostoles y el mantenimiento de equipos departamentales propiedad del mismo (expte: C/037/CON/2013-114) y aceptando íntegramente su contenido, en nombre y en representación de **Federico Cuellar, S.A con . CIF . A78139094** , en calidad de gerente, se compromete a ejecutar el contrato de referencia con las siguientes mejoras en el nivel de servicio:

INCIDENCIAS	COMPROMISO DE RESOLUCIÓN EN LAS PRIMERAS HORAS LABORABLES
GRAVES	3 HORAS
LEVES	8 HORAS

En Madrid a 21 de Abril de 2014
Fdo: Federico Cuellar Espín

FEDERICO CUELLAR, S.A.

Narciso Serra, 11

Tels. 91 501 55 59 - 91 433 96 98

28007 MADRID

C/ Narciso Serra, 11
Tel.: 91 501 55 59
Fax: 91 501 98 86
E-mail: federicocuellar@federicocuellar.com
28007 MADRID

OKI**OLIVETTI
TECNOST**DESCUENTO DE LAS VISITAS

D. Federico Cuellar Espín con DNI nº 11.688.830 T, mayor de edad con domicilio en C/Narciso Serra Nº 11 enterado del pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas, que han de regir el contrato mixto para el arrendamiento mediante el sistema de renting de equipos multifunción para el ayuntamiento de mostotes y el mantenimiento de equipos departamentales propiedad del mismo (expte: C/037/CON/2013-114) y aceptando íntegramente su contenido, en nombre y en representación de Federico Cuellar, S.A con . CIF . A78139094 , en calidad de gerente, se compromete a ejecutar el contrato de referencia con las siguientes mejoras en el precio de las visitas

FOTOCOPIADORAS

Venta
Alquiler

SERVICIO TÉCNICO

Todas las marcas

ACCESORIOS

Todas las marcas y
Modelos

ORDENADORES

Sobremesa
Portátiles

IMPRESORAS

Todas las marcas

**T.P.V. (TERMINALES
PUNTO VENTA)**

En Madrid a 21 de Abril de 2014

Fdo: Federico Cuellar Espín

FEDERICO CUELLAR, S.A.

Narciso Serra, 11

Tels. 91 501 55 59 - 91 433 96 98

28007 MADRID

ACTUACION	Nº DE ACTUACIONES NO FACTURABLES	PRECIO UNITARIO MÁXIMO RESTO ACTUACIONES (IVA NO INCLUIDO)
Desplazamiento y visita	12	50 €.-
Traslado de equipo	18	100 €.-

CAJAS
REGISTRADORAS
Programables con
Impuestos

MAQ. ESCRIBIR

MAQ. CALCULAR